

СОГЛАСОВАНО	УТВ. ЕРЖДАЮ
	<i>Александр Иванович Григорьев</i>

ПЛАН ПОДГОТОВКИ
к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома	Республика Хакасия, Р/п Майна, Ленина 40
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	Непосредственный способ управления
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию МКД	
4	Площадь помещений в МКД, кв.м	жилыхх 787,8 м2 нежилых
5	Теплоснабжающая организация	АО "Байкалэнерго"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала МКД	
8	Наличие ОДПУ тепловой энергии в МКД	имеется имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	открытая
11	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	Трубы армированное стекло волокно диаметр труб 50,40,32 25,20
12	Система газоснабжения в МКД	имеется/отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

N.º п/п	Показатель	Величина показателя	Результат анализа прохождения
1	Продолжительность отопительного периода, дни: 2021—2022 гг. 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.		
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал (при наличии прибора учета): 2021-2022 гг. 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.		
			безаварийный
			безаварийный
			безаварийный
			безаварийный
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД: 2021-2022 гг. 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.		
		прямые договора	прямые договора
		прямые договора	прямые договора
		прямые договора	прямые договора
		прямые договора	прямые договора
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД 2021-2022 гг. 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.		
		нет	нет
		нет	нет
		нет	нет
		нет	нет

5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период:			
	2021-2022 гг.	нет		
	2022-2023 гг.	нет	нет	
	2023-2024 гг.	нет	нет	
	2024-2025 гг.	нет	нет	
6	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии:			
	2021-2022 гг.	нет		
	2022-2023 гг.	нет	нет	
	2023-2024 гг.	нет	нет	
	2024-2025 гг.	нет	нет	
7	Случаи снижения параметров давления теплоносителя:			
	2021-2022 гг.			
	2022-2023 гг.			
	2023-2024 гг.			
	2024-2025 гг.			
8	Количество обращений/жалоб собственников помещений МКД на снижение качества/параметров услуги отопления:			
	2021-2022 гг.	нет		
	2022-2023 гг.	нет	нет	
	2023-2024 гг.	нет	нет	
	2024-2025 гг.	нет	нет	
9	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления:			
	2021-2022 гг.	нет		
	2022-2023 гг.	нет	нет	
	2023-2024 гг.	нет	нет	
	2024-2025 гг.	нет	нет	нет

Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения
I. Технические мероприятия		
1	Промывка теплопотребляющей установки, в присутствии представителя ЕТО	до 20.08.2025г.
2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установка и пломбирование представителем ЕТО дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения	до 20.08.2025г.
3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных ЕТО.	до 20.08.2025г.
4	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления с представителями единой теплоснабжающей организации.	до 20.08.2025г.
5	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.	до 20.08.2025г.
6	Осмотр представителем ЕТО объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	до 20.08.2025г.
7	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду.	до 20.08.2025г.
8	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	до 20.08.2025г.
9	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.	до 20.08.2025г.

10	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	до 20.08.2025г.
11	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	до 20.08.2025г.
12	Подписание совместно с представителем ЕТО акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду.	до 20.08.2025г.
II. Организационные мероприятия		
13	Сбор и подготовка документов, подтверждающих выполнение требований подготовки к отопительному периоду для предоставления в комиссию:	до 20.08.2025г.
13,1	организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	до 20.08.2025г.
13,2	эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения;	до 20.08.2025г.
13,3	паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении);	до 20.08.2025г.
13,4	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;	до 20.08.2025г.
13,5	копии заключенных договоров теплоснабжения;	до 20.08.2025г.
13,6	акты периодической проверки узла учета и акты ограничения балансовой принадлежности.	до 20.08.2025г.
14	Заполнение оценочного листа.	до 20.08.2025г.
15	Предоставление оценочного листа и подтверждающих документов в срок, указанный в графике проведения оценки готовности, утвержденным комиссией	до 20.08.2025г.

4. Перечень мероприятий, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 г.г. (по результатам весеннего осмотра)

№	Наименование работ	Ед. изм	План		
			Объем	Затраты тыс. руб.	
1	Ремонт, реконструкция кровли				
	Текущий:				
	шиферной	м2			
	мягкой	м2			
	лотковой	м2			
	итого				
2	Ремонт элементов зданий				
	Текущий:				
	замена водосточных труб	м			
	остекление окон подъезда	м2			
	смена входных дверей	шт.			
	ремонт входных и тамбурных дверей	шт.			
	герметизация межпанельных швов	м			
	ремонт козырьков входа в подъезды	шт.			
	установка решеток на продухи	шт.			
	итого				
3	Ремонт и реконструкция инженерных сетей и оборудования				
	Текущий:				
	замена участков розлива и стояков в ж/д:				
	холодное водоснабжение	м			
	горячее водоснабжение	м			
	отопление	м			
	канализация	м			
	ревизия и ремонт запорной арматуры:				
	Ду 50 мм	шт.			
	Ду 80 мм	шт.			
	Ду 100 мм	шт.			
	ревизия и ремонт элеваторных узлов	шт.			
	замена вентилей	шт.			
	смена запорной арматуры	шт.			
	установка грязевиков	шт.			
	промывка внутридомовой системы отопления	100м3		0,6	
	замена отопительных приборов	шт			
	теплоизоляция трубопровода	м			
	итого				

4	Ремонт электротехнического оборудования				
	Текущий.				
	ремонт электропроводки	м			
	ремонт электрощитов	шт			
	ремонт ВРУ	шт			
	ремонт наружного освещения	шт			
	итого				
5	Прочие работы				
	Текущий.				
	ремонт и замена туалетов	шт			
	ремонт огневых пещей	шт			
	ремонт вентиляционных каналов и труб печных	шт			
	ремонт печных труб	шт			
	ремонт бетонной отмостки	м2			
	ремонт и монтаж цоколя	м3			
	смена нижних венцов	м			
	откачка туалетов	шт			
	откачка выгребных ям	шт/м3			
	итого				
	ВСЕГО:				